无数政委经开环批〔2026〕22号

# 河北无极经济开发区管委会
# 关于《无极县昊天皮革制品有限公司后期整饰项目》生态环境影响报告表的批复意见

无极县昊天皮革制品有限公司：

你单位所报《无极县昊天皮革制品有限公司后期整饰项目生态环境影响报告表》（以下简称报告表）及有关材料收悉。经研究，同意该项目按照生态环境影响报告表中所列内容进行建设，现批复如下：

一、扩建项目位于石家庄市无极县河北无极经济开发区南区（现有厂区内）。厂区中心地理坐标为东经114°57'14.723"，北纬38°7'43.883"，厂区东侧、南侧均为空地，西侧为德盛源皮革厂、新佰利特皮革厂，北侧隔园区道路为华川皮革厂，距厂区最近的敏感点为厂界西侧110m处的无极县消防救援大队。扩建项目对生产车间进行改造，购置喷浆机、摔软转鼓、振软机、真空机、压花机等生产设备及环保设施，项目建成后年新增加工30万张标牛皮。

**二、建设单位要认真落实环境影响报告表规定的各项污**

**染防治措施，确保各种污染物稳定达标排放。**

（一）废水治理措施

扩建项目经厂区沉淀池处理的生产废水通过专用污水管道排至河北齐盛皮革股份有限公司处理达标后排入无极县工业废水集中处理厂再处理，出水通过专用污水管道排至无极县城市综合污水处理厂进一步处理，最终排入滹沱河。

废水执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表 3“间接排放限值”标准，根据《关于制革及毛皮加工行业执行水污染物特别排放限值的公告》（2022 年 10 月 11 日公告），氯离子执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表 2 新建企业标准限值。项目废水也同时满足无极县工业废水集中处理厂进水水质要求。

（二）废气治理措施

本项目的有组织废气主要为真空干燥、化料、刷浆工序产生的废气（非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯系物），喷浆干燥工序产生的废气（非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、颗粒物）。无组织废气主要为生产车间未收集的废气（非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物）和摔软、振软工序产生的废气（颗粒物）。

1.有组织废气

扩建项目真空干燥废气（设备密闭）经管道收集；化料、

刷浆废气经集气罩收集；喷浆干燥废气（设备密闭）经管道收集，其进口和出口分别加装1个集气罩，以上废气引入一套“三级水雾除尘装置+除湿装置+二级活性炭吸附装置”处理，由1根15m高排气筒排放（DA003）。

扩建项目喷浆干燥、真空干燥、化料、刷浆废气（DA003）产生的颗粒物、非甲烷总烃、苯、苯系物（包含苯、甲苯、二甲苯）排放均执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表1涉表面涂装工序的其他行业标准要求。

喷浆干燥、真空干燥、化料、刷浆废气（DA003）产生的甲苯、二甲苯排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

2.无组织废气

振软机为密闭设备，废气在密闭车间内无组织排放；摔软工序产生的废气经除尘滤袋处理后，废气在密闭车间内无组织排放；生产车间未被收集的废气在密闭车间内无组织排放。

厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求；苯排放执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表3企业边界挥发性有机物浓度限值要求；甲苯、二甲苯排放执行《工业企业挥发性有机物排放控

制标准》（DB13/2322-2025）表 3 其他企业边界挥发性有机物浓度限值要求。

厂区内非甲烷总烃排放执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表 2 厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求。

（三）噪声治理措施

本项目实施后，噪声主要为生产设备及风机产生的噪声。生产设备采取基础减振、厂房隔声，风机口采用软连接的降噪措施后，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

（四）固废治理措施

本项目产生的固废主要是一般固体废物、危险废物。

一般固体废物主要为扩建项目水雾除尘装置、沉淀池产生的污泥，由一般工业固体废物处置单位处置。

危险废物主要为二级活性炭吸附装置产生的废活性炭，化料产生的废化料桶，除尘滤袋产生的革屑和废滤袋，人工修边产生的废边角料，均分类收集后，暂存于危废间内，定期交由有危废处置资质单位进行处理。

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

**三、本项目环评文件经批准后，建设单位必须认真按照**

报告表中所列建设内容、平面布局、建设规模、污染防治措施进行建设，不得擅自改变。如果建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环评文件。

四、项目建设应严格执行“三同时”管理制度，项目建成投产（投入使用）前，应当办理排污许可手续，并按照规定完成环境保护验收。

五、该项目生态环境影响报告表及批复意见一并作为工程设计和环境管理的依据。

六、请你单位接到批复后 3 个工作日内，将报告表及批复意见（原件）报送石家庄市生态环境局无极县分局，该项目的日常环境监督管理工作由属地生态环境主管部门负责。




河北无极经济开发区管理委员会

2026 年 9 月 20 日