无数政环批〔2026〕11号

无极县数据和政务服务局
关于石家庄跃锋新材料有限公司年产50吨PVC密封条、200吨PU包覆密封条项目生态环境影响报告表的批复

石家庄跃锋新材料有限公司：

你单位所报《石家庄跃锋新材料有限公司年产50吨PVC密封条、200吨PU包覆密封条项目生态环境影响报告表》（以下简称报告表）及有关材料已收悉。经局审批委员会研究，同意该项目按照生态环境影响报告表中所列内容进行建设，现批复如下：

一、该项目位于河北省石家庄市无极县东侯坊镇北东阳村西北150m，厂区中心坐标为东经114°52′59.118″，北纬38°9′10.244″。项目四周均为农田。距离项目最近的敏感点为南侧150m的北东阳村。项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%。建设内容：项目租赁现有闲置厂房，占地面积1300m^2，购置搅拌机、挤出机、裁断机、包覆胶条生产线等生产设备及配套环保设施。项目建成后，年生产50吨PVC密封条、200吨PU包覆密封条。

二、建设单位要认真落实环境影响报告表规定的各项污

染防治措施，确保各种污染物稳定达标排放。

（一）废水治理措施

职工生活盥洗废水，水质简单，排入环保卫生厕所，定期由环卫部门处理，不外排。循环冷却水定期更换，用于厂区和厂区外道路泼洒抑尘，不外排；喷淋用水循环使用，定期更换作为危废处理。

（二）废气治理措施

该项目废气主要为PVC混料、PVC挤出工序及PU包覆密封条挤出、电熨、包覆定型产生的废气。

1.有组织废气

PVC混料废气主要污染物为颗粒物，经“密闭投料间收集+布袋除尘器”处理后由15m高排气筒（DA001）排放；PVC挤出工序废气主要污染物为非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度，经集气罩（加软帘）收集，通过“碱喷淋装置（带除雾器）+二级活性炭吸附”处理后由15m高排气筒（DA002）排放；PU包覆密封条挤出、电熨、包覆定型废气主要污染物为非甲烷总烃、苯乙烯、苯系物、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）、臭气浓度，经集气罩（加软帘）收集，通过二级活性炭吸附处理后由15m高排气筒（DA003）排放。有组织颗粒物、氯化氢、氯乙烯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造行业标准；二苯基

甲烷二异氰酸酯（MDI）、多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）、苯乙烯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值；苯系物执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造行业标准；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

2.无组织废气

通过加强有组织收集，车间密闭，厂界非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值要求。厂界颗粒物、氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。厂界无组织苯乙烯、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。厂区内非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2限值要求。

（三）噪声治理措施

该项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声。选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等降噪措施减少噪声影响。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）固废治理措施

该项目产生的固废主要为废包装袋、PVC 下脚料、PU 包覆密封条下角料、废布袋、除尘灰、废包装桶（增塑剂）、废包装桶（组合聚醚、异氰酸酯）、废活性炭、废过滤棉、喷淋废液、废润滑油、废液压油、废油桶及生活垃圾。废包装袋、PVC 下脚料、PU 包覆密封条下角料、废布袋收集后外售；除尘灰回用于生产。生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。废包装桶（增塑剂）、废包装桶（组合聚醚、异氰酸酯）、废活性炭、废过滤棉、喷淋废液、废润滑油、废液压油、废油桶分类收集后分类暂存于危废间内，再交由有资质单位处置。

三、本项目环评文件经批准后，建设单位必须认真按照报告表中所列建设内容、平面布局、建设规模、污染防治措施进行建设，不得擅自改变。如果建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环评文件。

四、项目建设应严格执行“三同时”管理制度，项目建成投产（投入使用）前，应当办理排污许可手续，并按照规定完成环境保护验收。

五、该项目生态环境影响报告表及批复一并作为工程设计和环境管理的依据。

六、请你单位接到批复后 3 个工作日内，将报告表及批复（原件）报送石家庄市生态环境局无极县分局。该项目的日常环境监督管理工作由属地生态环境主管部门负责。



固定资产投资项目

2609-130130-89-05-926189

无极县数据和政务服务局

2026年9月22日